

Remont dachu budynku przy ul Sikorskiego 17

Identyfikator kosztorysu: REMONT DACHU BUDYNKU PRZY UL.
SIKORSKIEGO 17

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 2011-03-31 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	45111300-1 Roboty rozbiórkowe Roboty rozbiórkowe		
10	KNR 4-01 508-3 Rozbiórka pokrycia z dachówki pozostałej 14,3*8,32 118,98 14,3*6,4 91,52 4,8*1,6 7,68	1 m2	218,18
20	KNR 4-01 430-4 Rozbiórki elementów więźb dachowych - ołączenie dachu, odstęp łąt do 24 cm 218,18 218,18	1 m2	218,18
30	KNR 4-01 WACETOB 518-4 Rozbiórka pokryć z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa 12,7*4,73+(2,0*1,3)*0,5 61,37	1 m2 połaci	61,37
40	KNR 4-01 WACETOB 518-5 Rozbiórka pokryć z papy na dachach drewnianych - następna warstwa 61,37 61,37	1 m2 połaci	61,37
50	KNR 4-01 WACETOB 441-2 Rozbiórki elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk 12,7*4,73+(2,0*1,3)*0,5 61,37	1 m2 połaci	61,37
60	KNR 4-01 WACETOB 441-6 Rozbiórki elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste 12,7*4,73+(2,0*1,3)*0,5 61,37	1 m2 połaci	61,37
70	KNR 4-01 535-4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 49,1 49,10	1 m	49,10
80	KNR 4-01 535-6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 45 45,00	1 m	45,00
90	KNR 4-01 350-1 Rozebranie kominów wolno stojących i ścianek przewodów na kątownikach Rozebranie kominów wolno stojących 0,44*0,7*1,76 0,54 0,73*0,74*1,76+0,15*0,43*1,76 1,06 0,44*0,71*2,8 0,87 0,43*1,06*1,25 0,57 0,42*1,07*1,25+0,08*0,46*1,25 0,61 0,43*1,4*1,76+0,12*0,6*1,76 1,19 0,46*1,1*1,76+0,12*0,6*1,76 1,02	1 m3	5,86
100	KNR 4-01 108-11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km 9,13 9,13	1 m3	9,13
110	KNR 4-01 108-12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi - każdy następny 1 km - do 4 km [R=4;S=4] 9,13 9,13	1 m3	9,13

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
120	1-0 Opłata za składowanie gruzu na wysypiski i utylizacja papy 1	1 kpl	1,00 1,00
2	45262500-6 Roboty murarskie i murowe Przemurowanie kominów		
130	KNR 2-02 122-1 Kominy wolno stojące w budynkach z cegieł, wieloprzewodowe, przekrój przewodu 1/2x1/2 cegły 0,44*0,7*1,76 0,73*0,74*1,76+0,15*0,43*1,76 0,44*0,71*2,8 0,43*1,06*1,25 0,42*1,07*1,25+0,08*0,46*1,25 0,43*1,4*1,76+0,12*0,6*1,76 0,46*1,1*1,76+0,12*0,6*1,76	1 m3	5,86 0,54 1,06 0,87 0,57 0,61 1,19 1,02
140	KNR 2-02 923-1 Spoinowanie ścian zaprawą cementową niebarwioną, wykonanie ręczne 36,58	100 m2	0,37 36,58
150	KNR 2-02 219-5 Nakrywy atyk ścian ogniowych i kominów o średniej gr.7 cm 4,5	1 m2	4,50 4,50
160	KNR 4-01 202-1 Przygotowanie i montaż zbrojenia - pręty stal.gładkie lub żebrowane o średnicy do 6 mm	1 kg	10,00
170	KNR 4-01 322-2 Wymiana drzwiczek wycierowych (analogia) 21	1 szt	21,00 21,00
180	KNR 4-01 322-3 Obsadzenie na wylotach przewodów dymowych i wentylacyjnych kratki (analogia) 20	1 szt	20,00 20,00
190	KNR 4-01 711-2 Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonowych, tynki z zapr.cementowo-wapiennej, pow.otynk.w jednym miejscu do 2 m2 20,53	1 m2	20,53 20,53
200	KNR 4-01 1201-1 Malowanie dwukrotne farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych ścian kominów na strychu 27,37	10 m2	2,74 27,37
210	KNR 4-01 419-2 Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m 3	1 szt	3,00 3,00
3	45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty Wykonywanie pokryć dachowych oraz roboty podobne		
220	KNR 2-02 WACETOB 401-1 Więźby dachowe o układzie jętkowym z tarcicy nasyczonej - z więźbą o rozpiętości 7.5 m 12,7*4,73+(2,0*1,3)*0,5	1 m2 pości	61,37 61,37

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	
230	KNNR 2 403-1 Deskowanie połaci dachowych z płyt OSB gr 25 mm 12,7*4,73+(2,0*1,3)*0,5	1 m2	61,37	
	61,37			
240	KNR 4-01 WACETOB 418-2 Wymiana deskowania dachu z desek na styk, deski o gr.25 mm 12,9*4,6*0,20	1 m2	11,87	
	11,87			
250	KNR 4-01 413-2 Wzmocnienie krokwi deskami gr.32 mm - nabicie desek na krokwie 4,73*14	1 m	66,22	
	66,22			
260	KNR 4-01 412-2 Wymiana krokwi zwykłych i kleszczy 14,72*5	1 m	73,60	
	73,60			
270	KNR 2-02 WACETOB 504-2 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	100 m2	0,73	
	12,7*4,73+(2,0*1,30)*0,5			61,37
	12,9*4,6*0,2			11,87
280	KNR 4-01 WACETOB 519-1 Jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia 12,9*4,6	1 m2	59,34	
	59,34			
290	KNR 4-01 414-11 Deski okapowe 14,3*3	1 m	42,90	
	42,90			
300	KNR 0-15 IGM 517-2 Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat	100 m2	2,18	
	14,3*8,32			118,98
	14,3*6,4			91,52
	4,8*1,6			7,68
310	KNR 0-15 IGM 517-1 Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii dachowej	100 m2	2,18	
	14,3*8,32			118,98
	14,3*6,4			91,52
	4,8*1,6			7,68
320	KNR 0-15 IGM 524-1 Pokrycie dachów dachówką cementową barwioną (długość kalenicy- 14,30 mb ; dł. krawędzi bocznych połaci dachu - 29,5 mb)	100 m2	2,18	
	14,3*8,32			118,98
	14,3*6,4			91,52
	4,8*1,6			7,68
330	KNR 2-02 508-4 Rynny dachowe z blachy ocynkowanej półokrągłe o średnicy 15 cm 49,1	100 m	0,49	
	49,10			
340	KNR 2-02 510-3 Rury spustowe z blachy ocynkowanej okrągłe o średnicy 12 cm 45	100 m	0,45	
	45,00			
350	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 541-1 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25 cm 0,25*80,73	1 m2	20,18	
	20,18			
360	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 541-2 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm	1 m2	16,42	
	13,73*0,6			8,24
	24,78*0,33			8,18

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
370	KNR 0-15 IGM 526-1 Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej (0,54+0,83)*2*3	1 m	8,22
	8,22		
380	KNR 0-15 IGM 526-2 Osadzenie okien w połaci dachowej - osadzenie okna wyłazowego (rozwierane o wym. 54x83 cm.)	1 szt	3,00
	3		
390	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 539-4 Montaż elementów wykończeniowych drabinki śniegowe śniegowe	1 m	28,60
	14,3*2		
400	KNR 4-01 420-1 Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu	1 m	14,30
	14,3		
410	KNR 4-01 420-4 Wykonanie daszków zabezpieczających	1 m2	28,60
	14,3*2,0		
420	1-1 Koszty zajęcia pasa drogowego	1 kpl	1,00
	1		

----- Koniec wydruku -----